



Projetos-Padrão Residenciais - Baixo

Item	R1-B	PP-4-B	R8-B	PIS
Materiais	43,73%	52,03%	52,26%	47,64%
Mão de Obra	51,82%	46,56%	46,37%	50,70%
Despesas Administrativas	4,26%	1,21%	1,15%	1,52%
Equipamentos	0,19%	0,20%	0,22%	0,14%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Projetos-Padrão Residenciais - Normal

Item	R1-N	PP-4-N	R8-N	R16-N
Materiais	38,24%	40,56%	41,15%	42,18%
Mão de Obra	58,48%	55,25%	56,39%	55,69%
Despesas Administrativas	3,27%	4,19%	2,20%	1,87%
Equipamentos	0,01%	0,00%	0,26%	0,26%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Projetos-Padrão Residenciais - Alto

Item	R1-A	R8-A	R16-A
Materiais	45,29%	47,39%	45,14%
Mão de Obra	52,16%	50,22%	52,79%
Despesas Administrativas	2,54%	2,18%	1,77%
Equipamentos	0,01%	0,21%	0,30%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Projetos-Padrão Comerciais - Normal

Item	CAL-8-N	CSL-8-N	CSL-16-N
Materiais	41,97%	39,94%	40,65%
Mão de Obra	55,06%	57,43%	57,05%
Despesas Administrativas	2,58%	2,35%	1,97%
Equipamentos	0,39%	0,28%	0,33%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Projetos-Padrão Comerciais - Alto

Item	CAL-8-A	CSL-8-A	CSL-16-A
Materiais	44,78%	43,10%	43,68%
Mão de Obra	52,42%	54,47%	54,20%
Despesas Administrativas	2,43%	2,17%	1,82%
Equipamentos	0,37%	0,26%	0,30%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Projeto-Padrão Residência Popular

Item	RP1Q
Materiais	36,62%
Mão de Obra	63,15%
Despesas Administrativas	0,00%
Equipamentos	0,23%
Total	100,00%

Projeto-Padrão Galpão Industrial

Item	GI
Materiais	42,69%
Mão de Obra	57,12%
Despesas Administrativas	0,00%
Equipamentos	0,19%
Total	100,00%



Projetos-Padrão Residenciais - Baixo

Item	R1-B	PP-4-B	R8-B	PIS
Materiais	935,30	1.040,34	986,34	709,60
Mão de Obra	1.108,25	930,85	875,22	755,07
Despesas Administrativas	91,07	24,22	21,79	22,59
Equipamentos	4,17	4,03	4,22	2,11
Total	2.138,79	1.999,44	1.887,57	1.489,37

Projetos-Padrão Residenciais - Normal

Item	R1-N	PP-4-N	R8-N	R16-N
Materiais	999,74	992,58	886,43	884,93
Mão de Obra	1.528,78	1.352,11	1.214,76	1.168,22
Despesas Administrativas	85,51	102,54	47,31	39,15
Equipamentos	0,29	0,06	5,66	5,39
Total	2.614,32	2.447,29	2.154,16	2.097,69

Projetos-Padrão Residenciais - Alto

Item	R1-A	R8-A	R16-A
Materiais	1.440,46	1.211,99	1.233,82
Mão de Obra	1.658,81	1.284,31	1.442,80
Despesas Administrativas	80,84	55,78	48,39
Equipamentos	0,36	5,34	8,10
Total	3.180,47	2.557,42	2.733,11

Projetos-Padrão Comerciais - Normal

Item	CAL-8-N	CSL-8-N	CSL-16-N
Materiais	1.032,91	849,90	1.159,90
Mão de Obra	1.354,90	1.222,25	1.627,49
Despesas Administrativas	63,38	50,04	56,13
Equipamentos	9,56	6,06	9,39
Total	2.460,75	2.128,25	2.852,91

Projetos-Padrão Comerciais - Alto

Item	CAL-8-A	CSL-8-A	CSL-16-A
Materiais	1.168,64	994,05	1.348,87
Mão de Obra	1.367,84	1.256,21	1.673,49
Despesas Administrativas	63,39	50,04	56,12
Equipamentos	9,56	6,11	9,32
Total	2.609,43	2.306,41	3.087,80

Projeto-Padrão Residência Popular

Item	RP1Q
Materiais	846,74
Mão de Obra	1.459,91
Despesas Administrativas	0,00
Equipamentos	5,30
Total	2.311,95

Projeto-Padrão Galpão Industrial

Item	GI
Materiais	508,06
Mão de Obra	679,89
Despesas Administrativas	0,00
Equipamentos	2,23
Total	1.190,18

(NBR 12.721:2006 - CUB 2006) - Julho/2026

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), calculados de acordo com a Lei Fed. nº. 4.591, de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes ao mês de **Julho/2026**. "Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não comparáveis com a anterior, com a designação de CUB/2006".

"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador."

VALORES EM R\$/m²

PROJETOS - PADRÃO RESIDENCIAIS

PADRÃO BAIXO		
R-1	2.006,36	1,87%
PP-4	1.888,21	1,56%
R-8	1.782,98	1,52%
PIS	1.399,14	1,68%

PADRÃO NORMAL		
R-1	2.431,63	1,93%
PP-4	2.285,71	1,71%
R-8	2.009,00	1,73%
R-16	1.958,09	1,67%

PADRÃO ALTO		
R-1	2.982,24	1,66%
R-8	2.403,95	1,65%
R-16	2.560,70	1,75%

PROJETOS - PADRÃO COMERCIAIS CAL (Comercial Andares Livres) e CSL (Comercial Salas e Lojas)

PADRÃO NORMAL		
CAL-8	2.298,85	1,55%
CSL-8	1.982,19	1,70%
CSL-16	2.658,43	1,71%

PADRÃO ALTO		
CAL-8	2.445,98	1,49%
CSL-8	2.156,29	1,63%
CSL-16	2.887,82	1,65%

PROJETOS - PADRÃO GALPÃO INDUSTRIAL (GI) E RESIDÊNCIA POPULAR (RP1Q)

RP1Q	2.137,50	1,78%
GI	1.108,94	1,86%

Número Índice: Projeto-padrão R8-N (Julho/2026)

Número índice: 228,062 (Base Nov/2013 = 100)

Variação Global: 1,73%

NOTA TÉCNICA - Tabela do CUB/m² Desonerado

Os valores do Custo Unitário Básico (CUB/m²) presentes nesta tabela foram calculados e divulgados para atender ao disposto no artigo 7º da Lei 12.546/11, alterado pela Lei 12.844/13 e pela Lei 13.161/2015 que tratam, entre outros, da desoneração da folha de pagamentos na Construção Civil. Eles somente podem ser utilizados pelas empresas do setor da Construção Civil cuja atividade principal (assim considerada aquela de maior receita auferida ou esperada) esteja enquadrada nos grupos 412,432,433 e 439 da CNAE 2.0. Salienta-se que eles não se aplicam às empresas do setor da Construção Civil cuja atividade principal esteja enquadrada no grupo 411 da CNAE 2.0 (incorporação de empreendimentos imobiliários). A metodologia de cálculo do CUB/m² desonerado é a mesma do CUB/m² e obedece ao disposto na Lei nº 4.591/64 e na ABNT NBR 12721:2006. A diferença diz respeito apenas ao percentual de encargos sociais incidentes sobre a mão de obra. O cálculo do CUB/m² desonerado não considera a incidência dos 20% referentes a previdência social, assim como as suas reincidências. Qualquer dúvida sobre o cálculo deste CUB/m² deve ser consultada junto ao Sinduscon responsável pela sua divulgação.

(NBR 12.721:2006 - CUB 2006) - Julho/2026

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), calculados de acordo com a Lei Fed. nº. 4.591, de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes ao mês de **Julho/2026**. "Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não comparáveis com a anterior, com a designação de CUB/2006".

"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador."

VALORES EM R\$/m²**PROJETOS - PADRÃO RESIDENCIAIS**

PADRÃO BAIXO		
R-1	2.138,79	1,97%
PP-4	1.999,44	1,67%
R-8	1.887,57	1,63%
PIS	1.489,37	1,79%

PADRÃO NORMAL		
R-1	2.614,32	2,01%
PP-4	2.447,29	1,80%
R-8	2.154,16	1,82%
R-16	2.097,69	1,76%

PADRÃO ALTO		
R-1	3.180,47	1,75%
R-8	2.557,42	1,74%
R-16	2.733,11	1,83%

PROJETOS - PADRÃO COMERCIAIS CAL (Comercial Andares Livres) e CSL (Comercial Salas e Lojas)

PADRÃO NORMAL		
CAL-8	2.460,75	1,65%
CSL-8	2.128,25	1,80%
CSL-16	2.852,91	1,80%

PADRÃO ALTO		
CAL-8	2.609,43	1,58%
CSL-8	2.306,41	1,72%
CSL-16	3.087,80	1,75%

PROJETOS - PADRÃO GALPÃO INDUSTRIAL (GI) E RESIDÊNCIA POPULAR (RP1Q)

RP1Q	2.311,95	1,87%
GI	1.190,18	1,94%

Número Índice: Projeto-padrão R8-N (Julho/2026)

Número índice: 382,836 (Base Fev/2007 = 100)

Variação Global: 1,82%



Item	Lote básico (por m² de construção)	Un	Mediana (R\$)	Variação %		
				Mês	Acumulado ano	Acumulado 12 meses
Materiais						
1	Chapa compensado plastificado 18 mm 2,20 x 1,10 m	m²	60,54	0,34%	1,81%	2,60%
2	Aço CA-50 ø 10 mm	kg	5,53	0,00%	-6,27%	-10,95%
3	Concreto fck=25 MPa abatimento 5±1cm,.br. 1 e 2 pré-dosado	m³	488,67	0,55%	8,59%	9,57%
4	Cimento CP-32 II	50kg	33,18	1,30%	7,02%	10,58%
5	Areia média	m³	155,42	-3,37%	7,19%	7,19%
6	Brita nº 02	m³	156,00	2,63%	0,65%	0,65%
7	Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 9 cm x 19 cm x 19 cm	un	1,40	0,00%	8,53%	9,38%
8	Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm	un	4,83	0,52%	-0,52%	-3,50%
9	Telha fibrocimento ondulada 6 mm 2,44 x 1,10 m	m²	31,66	3,06%	-0,83%	9,17%
10	Porta interna semi-oca para pintura 0,60 x 2,10 m	un	176,42	-3,51%	-4,90%	-5,15%
11	Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1,40 m, em 4 folhas (2 de correr), sem bâsculas, em alumínio anodizado cor natural, perfis da linha 25	m²	513,57	0,00%	0,31%	0,31%
12	Janela de correr tamanho 1,20 m x 1,20 m em 2 folhas, em perfil de chapa de ferro dobrada nº 20, com tratamento em fundo anticorrosivo	m²	400,00	0,00%	-3,16%	2,56%
13	Fechadura para porta interna, tráfego moderado, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado	un	71,49	-2,12%	-10,53%	-10,53%
14	Placa cerâmica (azulejo) de dimensão ~30 cm x 40 cm, PEI II, cor clara, imitando pedras naturais	m²	30,00	2,27%	3,43%	0,32%
15	Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60 x 0,02 m	un	542,50	0,00%	7,96%	7,43%
16	Placa de gesso liso 0,60 x 0,60 m	m²	22,40	-2,63%	8,42%	-2,63%
17	Vidro liso transparente 4 mm colocado com massa	m²	112,63	0,00%	6,25%	6,25%
18	Tinta látex PVA	l	16,81	0,00%	-0,77%	4,41%
19	Emulsão asfáltica impermeabilizante	kg	20,29	-2,78%	-2,76%	2,97%
20	Fio de cobre antichama, isolamento 750 V, # 2,5 mm²	m	2,38	1,71%	12,80%	13,33%
21	Disjuntor tripolar 70 A	un	115,75	-0,64%	-4,34%	-4,34%
22	Bacia sanitária branca com caixa acoplada	un	523,95	3,14%	-2,96%	8,03%
23	Registro de pressão cromado ø 1/2"	un	66,87	-0,65%	2,25%	13,72%
24	Tubo de ferro galvanizado com costura ø 2 1/2"	m	82,70	1,55%	31,09%	-8,12%
25	Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto ø 150 mm	m	37,71	2,54%	0,78%	10,90%
Mão de Obra						
26	Pedreiro	h c/e	33,50	4,35%	13,69%	13,69%
27	Servente	h c/e	22,89	0,49%	8,97%	8,97%
Despesas Administrativas						
28	Engenheiro	h	55,08	0,23%	1,61%	1,61%
Equipamentos						
29	Locação de betoneira 320 l	dia	15,00	-0,20%	-1,09%	-2,12%